
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy placu kościelnym w Łaziskach - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
piukanej
ADRES INWESTYCJI : Łaziska dz.nr: 292, 3455/288, 3456/288, 3464/291
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2017


Inspektor
Marcin Fros

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.047	km km	0.047	
				RAZEM	0.047
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	d.1 kalk. własna	Przebudowa studni ściekowej wraz z wymianą odcinka kanalizacji deszczowej (6 mb) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <droga>3.6*47 <zjazdy>4*5.5+5*2	m ² m ² m ²	169.200 32.000	
				RAZEM	201.200
6	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 5 poz.5	m ² m ²	201.200	
				RAZEM	201.200
7	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.5	m ² m ²	201.200	
				RAZEM	201.200
8	KNNR 6 d.1 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm poz.5	m ² m ²	201.200	
				RAZEM	201.200
9	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.5	m ² m ²	201.200	
				RAZEM	201.200
10	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.5	m ² m ²	201.200	
				RAZEM	201.200
11	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej - grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3*47+32	m ² m ²	173.000	
				RAZEM	173.000
12	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (47+47+8+4)*0.25*0.3	m ³ m ³	7.950	
				RAZEM	7.950
13	KNR 2-31 d.1 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47+47+8+4+8+3	m m	117.000	
				RAZEM	117.000
14	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.5*0.45	m ³ m ³	90.540	
				RAZEM	90.540
15	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³	90.540	
				RAZEM	90.540