
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : odgałęzienie ulicy Piotrowickiej w Gólkowicach
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2020

~~Inspektor~~

Marcin Fros

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - AC 11S poz.16	m ²		
			m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
18	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. poz.16	m ²		
			m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
19	KNR 2-31 d.1 0116-05 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego z żuźla wielkopieczowego - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm 90*0.4	m ²		
			m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
20	kalkulacja d.1 indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja powykonawcza. 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00