
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiejska w Podbuczu
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2019

Inspektor

Marcin Fros

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wiejska w Podbuczu			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.428	km	0.43	
				RAZEM	0.43
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	4+4	m	8.00	
				RAZEM	8.00
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	428*4*30%	m ²	513.60	
				RAZEM	513.60
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1	0310-01	<wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej>poz.3	m ²	513.60	
				RAZEM	513.60
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-02	poz.4	m ²	513.60	
				RAZEM	513.60
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	428*4	m ²	1712.00	
				RAZEM	1712.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0310-05	poz.6	m ²	1712.00	
				RAZEM	1712.00
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0310-06	poz.6	m ²	1712.00	
				RAZEM	1712.00
9	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	34*0.3*0.3	m ³	3.06	
				RAZEM	3.06
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	analogia	m	34.00	
				RAZEM	34.00
12	KNR 2-31	Wjazdy z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0503-01	analogia	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
13	KNR 2-31	Wjazdy z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. za dalsze 2 cm	m ²		
d.1	0503-02	Krotność = 2 poz.12	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
14	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	428	m ²	428.00	
				RAZEM	428.00