

**PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ulica Słoneczna w Łaziskach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019r., poz. 1843 ze zmianami) Gmina Godów udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

W poz.2-Koszt nadzorów branżowych - prosimy o wyjaśnienie jakich nadzorów gestorów sieci ?

**Odpowiedź:**

Pozycja standardowa wpisywana do każdego przedmiaru. Jeżeli brak sieci można przyjąć koszt nadzoru jako 0 jednostek.

**Pytanie 2:**

W poz.13 przedmiaru Podbudowa z kruszywa 486,0 m<sup>2</sup> a powinno być 1892,40 m<sup>2</sup> -tak jest w przekroju konstrukcji jezdni - jako górna w-wa z kruszywa gr.8 cm 16/32 mm.- prosimy o korektę.

**Odpowiedź:**

Należy dokonać korekty przedmiaru robót w zakresie pozycji nr 13 i przyjąć wartość 1892,40 m<sup>2</sup> - dla grubości 8 cm konstrukcji górnej warstwy kruszywa 16/32 mm.

**Pytanie 3:**

W poz. 19 - Wykonanie wjazdów z kostki -58,50 m<sup>2</sup> w projekcie brak takich robót -prosimy o wyjaśnienie jakie i gdzie są te wjazdy prosimy o wymiary.

**Odpowiedź:**

Pozycja nr 19 obejmuje wjazd do posesji nr 38.

**Pytanie 4:**

Zarówno w opisie technicznym pkt.9 (plan BIOZ) jak i w załączonych ST D-08.01.01-krawężniki betonowe -w przedmiarze brak -prosimy o wskazanie uzupełnienie przedmiaru i ilości.

**Odpowiedź:**

Błędne zapisy opisu technicznego. Realizacja nie przewiduje wykonania nawierzchni obramowanej krawężnikiem betonowym.

### **Pytanie 5:**

Zarówno w opisie technicznym pkt.9 (plan BIOZ) jak i w załączonych ST D-05.03.05-nawierzchnia z betonu asfaltowego w przedmiarze brak -prosimy o uzupełnienie przedmiaru i ilości.

### **Odpowiedź:**

Błędne zapisy opisu technicznego. Realizacja nie przewiduje wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

### **Pytanie 6:**

W załączonych ST D-07.02.01-oznakowanie pionowe i D 07.01.01-oznakowanie poziome, oraz SST D-03.02.01 -kanalizacja deszczowa -brak tych robót zarówno w przedmiarze jak i w projekcie - prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź:**

Realizacja nie przewiduje wykonania kanalizacji deszczowej. Do przedmiotowej dokumentacji projektowej dołączono projekt czasowej i stałej organizacji ruchu które należy zastosować w czasie realizacji zadania i zaraz po jego wykonaniu.

### **Pytanie 6:**

Co ma zawierać koszt wznowienia granic +12 kpl.

### **Odpowiedź:**

Projektant przyjął w dokumentacji kosztorysowej koszt odtworzenia dla 12 działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi.

**Udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, w następujący sposób:

- W pkt 11.16, 12.1,12.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zmienia się termin składania/otwarcia ofert z 6 października 2020 roku, **na 7 października 2020 roku. Godzina składania 10:00 oraz godzina otwarcia 10:30 pozostają bez zmian.**

WÓJT  
/-/ Mariusz Adamczyk

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Sporządziła:  
miejsce urzędowania:

Agnieszka Mrozek  
biuro nr 18, tel. 32 47 65 065 wew.43