

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- sa dróg w terenie równinnym. 0.184	km km	0.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.184</b>
2	KNNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm- uzupełnienie kolein Krotność = 0.63 184*3.2+4*3+8+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	614.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>614.800</b>
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 614.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	614.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>614.800</b>
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 614.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	614.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>614.800</b>
5	KNNR 6 0104-01	Analogia uzupełnienie poboczy ziemią o gr.10 cm 184*0.3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.400</b>