



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Godów, dnia 06 maja 2014r.

Nr sprawy FZ-ZP.271.1.7.2014

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na: „Modernizacja budynku OSP w Łaziskach”

Pytanie nr 1

W zestawieniu stali konstrukcyjnej podano nieprawidłowe długości tralek w zestawieniach dotyczących balustrad (przyjęto pręty \varnothing 12 dł. 100 mm, powinno być pręty \varnothing 12 dł. 1000 mm), co powoduje błędne wyliczenia ciężaru balustrad podanych w przedmiarze (po zmianie długości tralek w obliczeniach ciężar balustrady wieży wyniesie 271,60 kg, balustrady tarasu – 222,83 kg, balustrady schodów zewnętrznych – 196,60 kg). Prosimy o skorygowanie przedmiaru w pozycjach dotyczących balustrad (poz. 68-70, 160-162, poz. 181-182 i 184).

Odpowiedź

Należy zmienić obmiar zgodnie z wyliczeniem.

Pytanie nr 2

Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawienia wyposażenia – dotyczy poz. 252 przedmiaru części budowlanej.

Odpowiedź

Zestawienie wyposażenia znajduje się w zakładce aneks.

Pytanie nr 3

Prosimy o dodanie rysunku szczegółu schodów technicznych wskazanych w poz. 163 przedmiaru części budowlanej.

Odpowiedź

Schody techniczne – do wyceny należy przyjąć rozwiązanie systemowe drabina stalowa.

Pytanie nr 4

W przedmiarze ogólnobudowlanym brakuje pozycji dotyczących montażu nowych okien, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Proszę dodać pozycję w dziale: roboty stolarskie KNR-W 2-02 1018-03 „Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW” obmiar na podstawie zestawienia stolarki okiennej 15,71 m².



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Pytanie nr 5

W przedmiarze ogólnobudowlanym brakuje pozycji dotyczących montażu nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne zostały uwzględnione w pozycji 221 kosztorysu ogólnobudowlanego, wycenę parapetów wewnętrznych uwzględnić przy wycenie stolarki okiennej.

Pytanie nr 6

W poz. 125 nie podano gr. styropapy oraz nie określono czy ma być ona dwu czy jedno stronnie laminowana.

Odpowiedź

Grubość styropapy 15 cm dwustronnie laminowana zgodnie z wpisem na rys A-10.

Pytanie nr 7

Czy poz. 129 i 212 dotyczy tego samego zakresu robót, poza tym nie zamieszczono projektu przebudowy bram garażowych.

Odpowiedź

Poz. 129 i 212 dotyczą tożsamyh robót, w związku z tym należy pominąć w wycenie pozycję 129. Wycena dotyczy demontażu oraz ponownego montażu bram garażowych na innym poziomie z uwagi na zmianę światła otworu zgodnie z rys. K2 oraz opisem technicznym aneksu do projektu istniejących bram wraz z uzupełnieniem paneli oraz montażem automatyki podnoszenia.

Pytanie nr 8

W poz. 136 brak projektu dla schodów technicznych.

Odpowiedź

Poz. 136 dotyczy montażu drzwi stalowych.

Pytanie nr 9

Brak projektów zadaszeń nad poszczególnymi wejściami do budynków.

Odpowiedź

Zadaszenia z poliwęglanu komorowego systemowe o rozpiętości 2,5 m oraz 4,5 m łukowe szer. 1,0 m (plyta poliwęglanowa gr 16 mm kryształ, profil aluminiowy w kolorze aluminium).

Pytanie nr 10

Brak projektu dla nowych balustrad zewnętrznych schodowych i balkonowych.

Odpowiedź


Zgodnie z rys. A-15 oraz A6 oraz zestawieniem stali (opis techniczny str. 38).



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień **12.05.2014** godz. **10:00** oraz termin otwarcia ofert w dniu **12.05.2014** godz. **10:30**. Wadium należy wnieść do dnia 12.05.2014 do godz. 10:00.

Woj. Śląski

Adam Adamczyk