
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Montaż urządzeń treningu ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Krostoszowice, ul. Szybowa, działka nr 1828/177
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Skrobak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż urządzeń treningu ulicznego					
1		Zagospodarowanie terenu			
1	KNNR 6 d.1 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		111.30	m ²	111.30	
				RAZEM	111.30
2	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do Is=0,97	m ²		
		poz.1	m ²	111.30	
				RAZEM	111.30
3	KNNR 6 d.1 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (15 cm) - nawierzchnia żwirowa (sort płukany) 2-8mm	m ²		
		poz.1	m ²	111.30	
				RAZEM	111.30
4	KNNR 6 d.1 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - nawierzchnia żwirowa (sort płukany) 2-8mm	m ²		
		111.3	m ²	111.30	
				RAZEM	111.30
2		Dostawa i montaż urządzeń			
5	KNR 2-23 d.2 0310-07 analogia	Dostawa i montaż urządzeń treningu ulicznego - komplet urządzeń wraz z montażem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00