



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONT I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE GODÓW

Inwestor:
GMINA GODÓW
Ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

Adres inwestycji:
Godów, ul. Powstańców Śląskich dz. nr 230

Projektował: mgr inż. Zbigniew Prucnal

Projektował: Marcin Fros

Data wykonania:
LIPIEC 2014

SPIS TREŚCI:

Strona tytułowa	str.1
Spis treści.....	str.2

1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.....	str.3
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.....	str.4
3. Szkic orientacyjny.....	str.14
4. Mapa zasadnicza skala 1:1000	str.15
5. Uzgodnienia branżowe.....	str.16

2. CZĘŚĆ BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania.....	str.22
2. Cel opracowania.....	str.22
3. Dane ogólne.....	str.22
4. Opis stanu istniejącego	str.22
5. Opis stanu projektowanego	str.24
6. Rys. 1 – projekt zagospodarowania terenu.....	str.27
7. Rys. 2 – typowy przekrój poprzeczny	str.28



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie
tel.: 32 476 50 65, 32 476 50 66, 32 476 51 00
fax.: 32 476 50 65 wew. 35, 38
e-mail: gmina@godow.pl, strona: www.godow.pl

Nr sprawy BU-BS.6727.0112.2014

Godów, dnia 06.08.2014

GMINA GODÓW
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

Dotyczy: WYRYSU I WYPISU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

- informuje się -

że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXI/156/12 z dnia 25 czerwca 2012r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (DZ.URZ.WOJ.SLA 2012.2781), z dnia 12.07.2012r.,

TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM ZNAJDUJE SIĘ:

w sołectwie Godów oznaczenie literowe na planie **E**

wyodrębniony w ramach jednostki strukturalnej oznaczony symbolem odpowiadającym funkcji występującej w jego granicach:

teren komunikacji drogowej – drogi gospodarcze symbol na planie **E2 GD**.

W strefie podlegającej dodatkowym ograniczeniom lub regulacjom: nie dotyczy
Tekst planu określa przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania.

Ponadto informuje się, że teren nie znajduje się w zasięgu obszaru górniczego.

Liczba załączników: 2

1. ksero rysunku planu
2. ksero tekstu planu

Z up. Wójta
mgr inż. Zbigniew Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

.....
podpis


Osoba odpowiedzialna za sprawę:
Miejsce urzędowania:
Telefon:

Brzemia Anna
biuro nr 23 (na piętrze)
32 476 50 65 wew. 15



Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie
Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
e-mail: prucnal@godow.pl





Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów.
 Uchwala Rady Gminy Godów nr XXI/156/12 z dnia 25 czerwca 2012r.

Za zgodność odpisu
 z oryginałem potwierdza się
 Godów, dnia 06.08.2014

GMINA GODÓW
 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
 woj. Śląskie
 NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
 tel. 32 476-50-6 fax wew. 35

Zp. Wójta
 Inż. J. Kubiś
 Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Komunalnej



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2012 r.

Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ, Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2012-07-12 12:58

Poz. 2781

UCHWAŁA NR XXI/156/12 RADY GMINY GODÓW

z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami),

Rada Gminy Godów uchwała

na wniosek Wójta Gminy Godów po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów przyjętego uchwałą Nr XXXIII/306/09 Rady Gminy Godów z dnia 26 października 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW W JEJ GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH

składający się z następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:

ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE:

1. przedmiot regulacji przepisami planu
2. definicje pojęć i terminów zastosowanych w tekście uchwały

ROZDZIAŁ 2 - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

1. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
3. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
4. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
5. zasady scalania i podziału nieruchomości
6. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
7. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 06.08.2012 r.

GMINA GODÓW
44-340 Godów, ul. 1 Maja 55
woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

mgr inż. Zbigniew Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- 2) granic sołectw,
- 3) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 4) symboli literowych sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,
- 5) wskazanych obiektów zabytkowych i o wartościach kulturowych,
- 6) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 7) granic obszarów i terenów górniczych,
- 8) granic stref ochrony wartości kulturowych, krajobrazowych i archeologicznych,
- 9) granic obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
- 10) powierzchni terenów zabudowanych, pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

4. Zastosowane na rysunkach planu, o których mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

- 1) oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie sołectwa,
- 2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach sołectwa objętego planem,
- 3) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

- 1) Nr 5 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,
- 2) Nr 6 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

6. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oznaczają:

- 1) A – sołectwo Krostoszowice,
- 2) B – sołectwo Skrzyszów,
- 3) C – sołectwo Podbucze,
- 4) D – sołectwo Łaziska,
- 5) E – sołectwo Godów,
- 6) F – sołectwo Gołkowice,
- 7) G – sołectwo Skrbeńsko.

7. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 3 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy,
- 2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 3) U – tereny zabudowy usługowej, w tym UP - tereny usług publicznych,
- 4) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
- 5) US – tereny usług sportu i rekreacji,
- 6) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 7) PU – tereny obiektów produkcyjnych i usługowych,
- 8) PE – tereny eksploatacji powierzchniowej,
- 9) R – tereny rolnicze,
- 10) ZL – tereny lasów i zadrzewień,

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 06.08.2014

GMINA GODÓW
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

Zp. Wójta
mgr inż. Zbigniew Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- 11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w planie sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,
- 12) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z nim kolizji,
- 13) rekultywacji terenu – należy przez to rozumieć przywracanie lub nadanie wartości użytkowych lub przyrodniczych,
- 14) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w skali 1:2000,
- 15) terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w jego rzucie poziomym,
- 16) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunkach planu, na których istnieje zabudowa w momencie uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,
- 17) terenach ogrodów przydomowych – należy przez to rozumieć powierzchnie części działek budowlanych przeznaczonych dla ogrodów i zieleni urządzonej, które są integralnie związane z zabudową realizowaną na częściach działek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej,
- 18) zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności – należy przez to rozumieć zespoły budynków lub pojedyncze budynki o maksymalnie 8 mieszkaniach w każdym budynku
- 19) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i opisany symbolem,
- 20) zabudowie sportowo-rekreacyjnej – należy przez to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,
- 21) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Godów,
- 22) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy charakter, do których zaliczają się usługi w zakresie handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji oraz centra wystawiennicze, logistyczne i instytucje finansowe,
- 23) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistość lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,
- 24) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe budynki handlowe), które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej,
- 25) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
- 26) podstawowej powierzchni użytkowej obiektów handlowych – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową tych obiektów bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, parkingów itp.,
- 27) terenach zalewowych – należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej,
- 28) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,
- 29) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej.

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 08.08.2014

Gmina Godów, ul. 1 Maja 53
woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

Zm. Wójta
mgr inż. Zbigniew Prusnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- 1) nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w sposób utrudniający widoczność kierowcom pojazdów na drogach,
- 2) reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków,
- 3) zakaz lokalizacji reklam oraz reklam świetlnych w szczególności o zmiennej treści skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady.

4. Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących obiektów oraz wymianę kubatury zgodnie z ustaleniami planu, pod warunkiem, że uciążliwość ich oddziaływania nie będzie wykraczała poza granice działki, na której są zlokalizowane.

§ 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W granicach planu występują następujące pomniki przyrody podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) lipa drobnolistna przy ulicy Powstańców Śląskich w Skrzyszowie na terenie o symbolu B116MN ,
- 2) buk pospolity przy ul. Leśnej w Łaziskach na terenie o symbolu D4ZL ,
- 3) 2 jesiony wyniosłe przy Urzędzie Gminy w Godowie na terenie o symbolu E9U i E3ZP .

2. Lokalizację pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 podlegających ochronie zgodnie z treścią uchwał ich ustanawiających pokazano graficznie na rysunku planu.

3. Wyznacza się następujące elementy środowiska przyrodniczego oraz proponuje się ustanowienie dla tych elementów prawnych form ochrony jako użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:

- 1) jar w Gołkowicach,
- 2) las w Żabkowie,
- 3) środowisko wodne w dolinie Olzy w Łaziskach,
- 4) uroczysko w obrębie lasu przy granicy z Czechami w Łaziskach,
- 5) fragment doliny rzeki Leśnicy przy granicy z Turzą Śląską w Łaziskach,
- 6) zadrzewione wzgórze w Skrzyszowie.

4. Granice terenów, o których mowa w ust. 3 i ich przeznaczenia pokazano na rysunkach planu.

5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, utrzymanie równowagi przyrodniczej, ochronę walorów krajobrazowych,
- 2) nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,
- 3) wzdłuż istniejących cieków wodnych i potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów terenów o szerokości minimum 5 m wyłączonych z możliwości zabudowy dla możliwości prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i potoków,
- 4) zakaz zabudowy w odległości do 12 m od granicy lasów,
- 5) konieczność ochrony terenów o symbolach ZŁ przed zabudową oraz przedsięwzięciami zmieniającymi istniejące ukształtowanie poza tworzeniem zbiorników wodnych, stawów i ich przebudową oraz poza obiektami przeciwpowodziowymi,
- 6) zakaz zabudowy w odległości 50 m od granic stopy wałów przeciwpowodziowych oraz zakaz kopania studni, sadzawek, dołów i rowów na tym obszarze.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

- 1) tereny o symbolach MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 06.08.2014

GMINA GODÓW
ul. 1 Maja 95
woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

Zur. Wójta
mgr inż. Eubigiusz Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- a) drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego należy przeprowadzić bezkolizyjnie nad lub pod autostradą bez możliwości bezpośredniego połączenia z autostradą,
 - b) węzeł drogowy na terenie o symbolu **B2KDGP** należy realizować bez bezpośredniego połączenia z autostradą.
- 2) na terenach o symbolach **B1KDGP÷B3KDGP** możliwość realizacji drogi klasy „główna ruchu przyspieszonego” ze skrzyżowaniami z układem lokalnym,
 - 3) możliwość zachowania dróg na terenach o symbolach **A1KDZ**, **A2KDZ**, **B1KDZ÷B4KDZ**, **D1KDZ÷D3KDZ**, **E1KDZ÷E5KDZ** i **F1KDZ** dla dróg publicznych klasy „zbiorcza”,
 - 4) możliwość zachowania oraz możliwość budowy dróg publicznych o symbolach **KDL** dla dróg publicznych klasy „lokalna”,
 - 5) możliwość zachowania istniejących i możliwości realizacji dróg publicznych klasy „dojazdowa” o symbolach **KDD**, publicznych ciągów pieszojezdnych o symbolach **KDX**,
 - 6) możliwość obsługi istniejącej i planowanej zabudowy drogami wewnętrznymi o symbolu **KDW**.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

- 1) dla drogi o symbolu **KDGP** – 40,0 m
- 2) dla dróg o symbolach **KDZ** – 20,0 m
- 3) dla dróg o symbolach **KDL** – 12,0 m
- 4) dla dróg o symbolach **KDD** – 10,0 m
- 5) dla dróg o symbolach **KDW** i ciągów pieszojezdnych o symbolach **KDX** – 4,5 m

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w ust. 2, zgodnie z ich wydzieleniem własnościowym i zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

- 1) dla drogi o symbolu **KDGP** – 30,0 m ÷ 60,0 m
- 2) dla dróg o symbolach **KDZ** – 12,0 m ÷ 25,0 m
- 3) dla dróg o symbolach **KDL** – 8,0 m ÷ 15,0 m
- 4) dla dróg o symbolach **KDD** – 6,0 m ÷ 12,0 m
- 5) dla dróg o symbolach **KDW** i ciągów pieszojezdnych o symbolach **KDX** – 4,0 m ÷ 8,0 m

4. Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

- 1) dla obiektów handlowych – 30 miejsc na 1000 m² podstawowej powierzchni użytkowej,
- 2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,
- 3) dla hoteli i moteli – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,
- 4) dla biur – 30 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 5) dla zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,
- 6) dla lokali rozrywkowych – 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych,
- 7) dla obiektów sportowych – 30 miejsc na 100 użytkowników,
- 8) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 30 miejsc na 100 zatrudnionych,
- 9) dla przychodni zdrowia – 25 miejsc na 1000 m² powierzchni użytkowej,
- 10) dla zabudowy mieszkaniowej – 1 miejsce na 1 mieszkanie.

5. Na terenach przewidywanych w planie do zabudowy ustala się możliwość obsługi budynków i obiektów dojazdowymi drogami wewnętrznymi oraz na zasadzie służebności drogowych.

6. W zakresie komunikacji rowerowej ustala się zachowanie istniejących tras i ścieżek rowerowych, możliwość budowy nowych tras i ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg.

Za zgodność odpisu

z oryginałem potwierdza się

Godów, dnia 06.08.2014

44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

woj. Śląskie

NIP 647-17-04-413, Regon 276258730

tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

mgr inż. Zbigniew Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

1. W granicach planu występują następujące tereny, których granice pokazano na rysunku planu podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) złoża węgla kamiennego „Marcel Ruch 1 Maja”, „Moszczenica” i „Gołkowice”,
- 2) złoża kruszyw naturalnych „Godów II”, „Szymiczek” i „Łaziska Rybnickie”,
- 3) obszary górnicze „Jastrzębie I”, „Godów II”, „Godów III” i „Szymiczek”,
- 4) tereny górnicze „Godów II”, „Godów III”, „Szymiczek” i „Jastrzębie I”,

2. W granicach obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 ustala się konieczność uwzględnienia aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i budowie nowych obiektów.

3. Na terenach zalewowych, pokazanych graficznie na rysunku planu ustala się:

- 1) na terenach o symbolach D42MN, D71MN÷D77MN, E5MN, E15MN, E23MN÷E37MN, E39MN (częściowo), E40MN (częściowo), E69MN, E70MN, F1MN÷F3MN, F7MN (częściowo), F89MN :
 - a) zakaz lokalizacji nowych podpiwniczonych budynków mieszkalnych,
 - b) możliwość lokalizacji niepodpiwniczonych jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących,
- 2) na terenach o symbolach D19U, D1US, E1U÷E3U, E7U, E9U (częściowo), E14U :
 - a) zakaz budowy obiektów i pomieszczeń o funkcji mieszkaniowej i związanych ze stałym pobytym ludzi,
 - b) możliwość rozbudowy budynków o funkcji usługowej pod warunkiem, że rozbudowa realizowana będzie bez podpiwniczenia,
 - c) zakaz lokalizacji parkingów podziemnych,
- 3) na terenach o symbolach B37ZŁ, B38ZŁ, D12ZŁ, D15ZŁ, E30ZŁ, E43ZŁ, F5ZŁ, F9ZŁ, F15ZŁ, F32ZŁ, F36ZŁ, F49ZŁ i F50ZŁ oraz D14R, D15R, D17R, E2R, E3R, E7R, E10R÷E12R, E14R, F36R, F41R, F46R, F50R i F51R możliwość budowy wałów przeciwpowodziowych oraz tworzenia polderów przeciwpowodziowych.

§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

1. Ustala się możliwość dotychczasowego sposobu użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z ustaleniami planu.

2. Na terenach o symbolach PE dopuszcza się eksploatację powierzchniową piasku do czasu przeprowadzenia ich rekultywacji w kierunku leśnym lub wodnym.

Rozdział 3.

PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

§ 12. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 1 dla zbiorów terenów o symbolach MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, oraz jej rozwój na terenach których nieruchomości bezpośrednio graniczących z terenami o symbolach A2R, A4R÷A16R, B1R÷B9R, B6ZŁ, C1R÷C6R, D3R, D5R, D8R, D11R÷D14R, D18R÷D20R, D23R, D25R, E1R, E2R, E4R, E5R, E7R, E9R, E13R, F3R÷F14R, F16R÷F23R, F25R÷F32R, F34R÷F43R, F47R, F48R, G1R÷G4R, G6R÷G9R,

Za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 02.08.2014

NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

Zm. Wójta
mgr inż. Zbigniew Prucnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wały i poldery przeciwpowodziowe,
- e) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną,
- f) zachowanie enklaw leśnych i zakrzewień oraz rolnicze wykorzystanie terenów

3) zakaz:

- a) lokalizacji nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem wymienionych w pkt 2 lit. a i lit. b,
- b) zalesienia (poza pojedynczymi nasadzeniami drzew),
- c) lokalizacji dróg o trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów,
- d) eksploatacji surowców.

§ 27. Tereny wód powierzchniowych

Dla terenów o symbolach WS ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe- wody powierzchniowe
- 2) przeznaczenia dopuszczalne - urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód,
- 3) zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania poza wodami powierzchniowymi, oraz przekształceniami związanymi z budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów.

§ 28. Tereny infrastruktury technicznej

Dla terenów o symbolach ITW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia i elementy infrastruktury technicznej - wodociągi
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
 - a) dojazd do nieruchomości i budynków,
 - b) miejsca parkingowe,
 - c) zieleń urządzona,
- 3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą techniczną,
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
 - b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8
 - c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – istniejący w dniu uchwalenia planu,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m
 - e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40 %

§ 29. Tereny komunikacji

1. Ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami KDA, KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW, DG .

2. Dla dróg wymienionych w ust. 1 ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,
 - b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,
 - c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach nie kolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 08.08.2014

GMINA GODÓW
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
woj. Śląskie
NIP 647-17-04-413, Regon 276258730
tel. 32 476-50-65, fax wew. 35

Z up. Wójta
mgr inż. Zdzisław Prusnal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Antoni Tomas

za zgodność odpisu
z oryginałem potwierdza się
Godów, dnia 06.08.2014

Z up. Wójta
mgr inż. Zbigniew Pruchal
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej


SZKIC ORIENTACYJNY

Skala 1 : 10000

Obręb: Godów k.m.: 1

Działka: 230

Ulica Powstańców Śląskich (boczna)



Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
"GEO-CAD" S.C.
Wiesław Peciak, Roland Balcer
44-340 Godów, ul. Powstańców Śl. 2
NIP 6472355038

GEODETA UBRAWNIONY

mgr inż. Wiesław Peciak
świad. GGK nr 22436

Zam. nr 56/2014

Wodzisław Śl., dn.6.08.2014r.

Godło mapy układ „SG-ROW” : 55-32-(17-d)

województwo : śląskie
powiat : wodzisławski
gmina : Godów
obręb ewid. : Godów

numer mapy ewid. : 1

MAPA ZASADNICZA

Skala 1 : 1000

Granice działek wkreślono orientacyjnie na podstawie mapy ewidencji gruntów.

i - 1563/14


Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Wodzisławski
Nazwa materiału zasobu	m. zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2415.
Data wykonania kopii	2014-05-23 z up. STAROSTY
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	inż. Daria Rek GEODETA

Zam. nr 56/2014
Wodzisław Śl., dn. 23.05.2014r.

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
"GEO-CAD" S.C.
Wiesław Peciak, Roland Balcar
340 Godów, ul. Powstańców Śl. 2
tel. 6472365038 REGON 246055336

GEODETA
Roland Balcar

GEODETA UPRAWNIONY
świadectwo nr 17271
Głównego Geodety Kraju
Jacek Szkatuła





Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7

<http://www.jzwik.com.pl> ; e-mail: kancelaria@jzwik.com.pl

Jastrzębie-Zdrój dnia 31.07.2014 r.

**Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów**

Nasz znak: TTE-4375/202/AP/1458/2014/Z

Dot. uzgodnienia projektu remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Godów

W odpowiedzi na złożony wniosek uzgadniamy pozytywnie przedłożony nam projekt remontu i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Godów. Należy zachować istniejące przekrycie sieci kanalizacji sanitarnej. Należy wyprowadzić do nowej niwelety terenu wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej, które znajdują się w zakresie prac ziemnych, które podlegają naszemu odbiorowi. Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 2,5 m od sieci kanalizacyjnej należy prowadzić ręcznie z obu stron, od zlokalizowanej przekopami kontrolnymi sieci kanalizacji sanitarnej. Przed przystąpieniem do robót należy zlecić z wyprzedzeniem do naszego zakładu nadzór i odbiór prowadzonych robót.

(podpis Dyrektora)

Kopia: a/a

Załącznik:

1. Kopia mapy w skali 1:1000 – 1 szt.

Sprawę prowadzi: Anna Pielesz

Kontakt: tel. 32/4787756, anna.pielesz@jzwik.com.pl

Telefony:

Centrala: +48 32 47 87 777;
Sekretariat: +48 32 47 87 780;
Faks: +48 32 47 87 779;
Zgłaszanie awarii: +48 32 47 17 640;
Wywóz nieczystości: +48 32 47 87 700;


Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:
KRS 0000044894
Kapitał Zakładowy: 165 371 310,00 PLN wniesiony w całości

Nr konta bankowego:

BZWBK S.A.
18 1090 2590 0000 0001 2216 6614
NIP: 633-00-15-717;
Regon: 271988582





ZAŁĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:
 TTE-4375/202/AP/1458/2014
 Z DNIA: 31.07.2014

INWESTOR:	GMINA GODÓW 44-540 GODÓW, UL. 1 MAJAJ 63
TEMAT:	REMONT I MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO BRUNTÓW POLNYCH W REJONIE GODÓW
ADRES INWESTYCJI:	GODÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, DZ.NR. 230
FAZA PRACOWNIA:	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYBUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ZBIGNIEW PRUCNAL
PROJEKTOWAŁ:	MARCIN FRGOS
NR RYBUNKU:	1:1000 LIPIEC 2014

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Klienci indywidualni:
tel: 32 303 0 303
Klienci Biznesowi:
tel: 32 303 0 101



Gliwice, dnia 3 czerwiec 2014
TDO11/DZD/AE/2360/S14/083941/2014

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Geo-Cad" S.C. Wiesław Peciak, Roland Balcar
ul. Powstańców Śląskich 2
44-340 Godów

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celów projektowych - budowa drogi w Godowie k.m. 1

Odpowiadając na pismo z dnia 28-05-2014 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku robót w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Gliwicach ul. Myśliwska6.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: DZD

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Brenz


2014-05-23

KADRA NAFYZAS I NIOZEJ

55-52/17-9

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
"GEO-CAD" S.C.
Władysław Perink, Roland Bałcar
ul. Powstańców 2
43-340 Godów

Godów



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

Ul. Bolesława Chrobrego 39
tel. 32 422 34 19, faks 32 434 37 18
rg.rybnik@psgaz.pl

**Zakład Usług Geodezyjno
Kartograficznych „GEO-CAD”**

ul. Powstańców Śl. 2
44-340 Godów

Wasz znak:

Radlin 16.07.2014r

Nasz znak: Z21-802-432-607/2014/R

Dot.: uzgodnienia branżowego dla zakresu przy ulicy: Powstańców Śląskich, 1 Maja w Godowie, Głównej w Bukowie.

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.


- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2) - sieć gazową PE
- zaznaczono na mapie kolorem żółtym

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe) zgodnie z PN-91/M – 34501.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod odpłatnym nadzorem Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 39.

Z poważaniem


Aleksander Smusz
Kierownik ds. Technicznych

Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku

Sprawę prowadzi:

Pracownik ds. technicznych Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku – Krzysztof Tkaczyk

Rozdzielnik

1. Adresat

2. a/a

W załączeniu

Jeden egzemplarz ww. pisma wraz z podkładem mapowym


2014-05-23

Miejscowość

1502/4R

1502/4R


Łódź Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEO-CAD" S.C.
Wiesław Peciak, Rafał Balczar
14-340 Godów, ul. Powstańców St. 2
IP: 6472355038 REGON 240005336



55:32(17-d)

Załącznik nr 1 do projektu planu zagospodarowania przestrzennego	
Wzrost i stan drzew i krzewów	Stan: w zasadzie
Wzrost i stan roślinności	Wzrost: 2014-05-23
Wzrost i stan roślinności	Wzrost: Młoda

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
"GEC-CAD" S.C.
Wiesław Peclak, Roland Bulgar
44-340 Godów, ul. Powstańców Śl. 2
WP 6472355438 REGON 140005236



2. CZĘŚĆ BUDOWLANA

1. Podstawa opracowania

- Wizja lokalna w terenie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202 poz.2072)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430)

2. Cel opracowania

Planowany remont nawierzchni odgałęzienia ulicy Powstańców Śląskich w Godowie ma zapewnić poprawę warunków korzystania z drogi poprzez zmianę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie zjazdów z jezdni.

3. Dane ogólne drogi

Projektowana droga gospodarcza (oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako - DG) będąca w zarządzie Gminy Godów, położona w Sołectwie Godów (usytuowana na parceli nr: 230 o zmiennej szerokości pasa jezdni, tj. od 3,50 do 4,50 m. Szczegółowa lokalizacja wykazana jest na szkicu orientacyjny w skali 1: 10.000 i mapie zasadniczej w skali 1: 1000. Przedmiotowa droga jest drogą utwardzona kruszywem niesortowanym (łupek przepalony).

4. Opis stanu istniejącego

- 4.1. Istniejący ciąg drogi stanowi teren przeznaczony dla ruchu pojazdów o nieukształtowanej koronie i nawierzchni z łupka przepalonego niesortowanego.
- 4.2. Za początek trasy (0+000 km) przyjęto krawędź północnej granicy działki nr:230, km.1, obręb Godów.
- 4.3. Droga przebiega wzdłuż pól uprawnych.
- 4.4. Długość trasy wynosi 0,480 km

4.5. Szerokości elementów korpusu drogi:

- pas drogowy o zmiennej szerokości 3,50 m – 4,50 m
- nawierzchnia jezdni ok. 3,2m
- pobocze utwardzone – brak
- chodniki – brak

4.6. Stan techniczny nawierzchni drogowej

Nawierzchnia z łupka przepalonego (gr. ok. 30 cm), Stan ogólny – zły, występują nierówności i ubytki nawierzchni.

4.7. Odwodnienie

- kanalizacja deszczowa – brak
- rowy przydrożne - brak

4.8. Roślinność w otoczeniu drogi

Brak.

4.9. Skrzyżowania

Brak

4.10. Obiekty mostowe

Brak

4.11. Zjazdy z drogi

Istniejące zjazdy na posesje (lub pola uprawne) nieutwardzone, lub utwardzone tłuczniem kamiennym.

4.12. Ruch drogowy

Droga jest użytkowana głównie przez sprzęt rolniczy obsługujący okoliczne pola uprawne.

4.13. Oznakowanie

- a) Pionowe - brak
- b) Poziome - brak

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Przed rozpoczęciem korytowania należy wytyczyć geodezyjnie trasę drogi. Korytowanie wykonać na głębokość 45 cm. Przyjęto szerokość jezdni 3,20 m o spadku poprzecznym zmiennym (2%). Niweleta ze względów wysokościowych (wjazdy, odprowadzenie wód powierzchniowych) nie ulegnie większym zmianom (tj. +/- 15cm), trasa drogi po istniejącym śladzie w granicach parceli będącej własnością Gminy Godów. Odwodnienie powierzchniowe na przyległe grunty (w granicy działek stanowiących własność gminy). Dla uniknięcia spękań krawędzi jezdni wykonać utwardzenie obustronne pobocza tłuczniem kamiennym frakcji 16-32, grubość pobocza 8 cm, szerokość 15 cm. Nawierzchnie wjazdów zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 28 cm.

5.2. Parametry techniczne drogi

- powierzchnia asfaltowa drogi: 1536,00 m²
- powierzchnia wjazdów : 40 m²
- długość drogi w osi: 480 mb
- szerokość nawierzchni asfaltowej: 3,20 m
- nachylenie drogi: jednostronne zmienne - 2%
- szerokość utwardzanego pobocza: 2 x 15cm

5.3. Konstrukcja jezdni i wjazdów na posesje:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa górna podbudowy z tłuczniem kamiennym frakcji 16-32. gr. 8 cm

- warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 32-64 gr. 20 cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Łączna grubość nawierzchni wynosi: $4+4+8+20+10= 46$ cm, i jest przedstawiona na rys. nr 2

5.4 Odwodnienie drogi

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe do gruntu przyległego do drogi. Nie przewiduje się stosowania rowów przydrożnych lub budowy kanalizacji deszczowej.

5.5 Ochrona środowiska

Podczas prowadzenia robót nie planuje się wycinki drzew lub krzewów.

5.6 Uzgodnienia branżowe

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych wykonawca zobligowany jest zlecić nadzór branżowy i odbiór robót gestorowi sieci kanalizacji sanitarnej – tj. Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. Prace ziemne w odległości mniejszej niż 2,5 m do w/w sieci będą prowadzone ręcznie - od zlokalizowanej przekopami kontrolnymi sieci. Należy zachować istniejące przekrycie sieci kanalizacji sanitarnej. Należy wyprowadzić do nowej niwelety terenu wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej, które znajdują się w zakresie prac ziemnych.

5.7 Tymczasowa organizacja ruchu

Przed rozpoczęciem prac na przedmiotowym odcinku drogi, ich wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwy organ.

5.8 Planowany termin prowadzenia robót

rozpoczęcie - 15 wrzesień 2014 roku.

Zakończenie - 30 października 2014 roku

Godło mapy układ „SG-ROW” : 55-32-(17-d)

województwo : śląskie
powiat : wodzisławski
gmina : Godów
obręb ewid. : Godów

numer mapy ewid. : 1

MAPA ZASADNICZA

Skala 1 : 1000

Granice działek wykreślono orientacyjnie na podstawie mapy ewidencji gruntów.

Zam. nr 56/2014
Wodzisław Śl., dn. 23.05.2014r.


i-1563/14

Podlega ona zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Wodzisławski
Nazwa materiału zasobu	<i>m. zasadnicza</i>
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2415.
Data wykonania kopii	<i>2014-05-23</i>
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<i>inż. Daria Reka</i> GEOBRIA

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych
"GEO-CAD" S.C.
Wiesław Pečiak, Roland Bałcar
340 Godów, ul. Powstańców Śl. 2
44723 GODOB REGION 240065336

GEODETA
Roland Bałcar

GEODETA UPRAWNIENY
w województwie śląskim
Główny Geodeta Kraju
inż. Jacek Szachula



INWESTOR:	GMINA GODÓW 44-340 GODÓW, UL. 1 MAJA 53	
TEMAT:	REMONT I MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE GODÓW	
ADRES INWESTYCJI:	GODÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, DZ.NR: 230	
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ZBIGNIEW PRUCNAL	
PROJEKTOWAŁ:	MARCIN FROS	
NR. RYSUNKU: 1	skala: 1:1000	data: LIPIEC 2014

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 CM



WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 CM

PODBUDOWA Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO FRAKCJI 16-32 GR. 8 CM

PODBUDOWA Z TŁUCZNIAMI KAMIENNEGO FRAKCJI 32-64 GR. 20 CM

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10 CM

GRUNT RODZIMY



INWESTOR:	GMINA GODÓW 44-340 GODÓW, UL. 1 MAJA 53
TEMAT:	REMONT I MODERNIZACJA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W SOŁECTWIE GODÓW
ADRES INWESTYCJI:	GODÓW, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, OZ.NR: 230
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ZBIGNIEW PRUCNAŁ
PROJEKTOWAŁ:	MARCIN FROS
NR. RYSUNKU: 2	SKALA: 1:25 DATA: LIPIEC 2014